

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

De opties genoemd in deze keuzelijst zijn specifiek voor bovenstaand woning type binnen in het project. Voor alle individuele wensen kunt u vragen naar de mogelijkheden bij uw klantbegeleider.

Bouwkundig (ruwbouw fase)

<input type="checkbox"/>	G.01	2e balkon naast bestaand balkon	per st.	€	11.035,00
<p>Deze optie bevat het realiseren van een tweede balkon naast het reeds aangegeven balkon op de verkooptekening. Bij het realiseren van een tweede balkon hoort ook het realiseren van draai-kiepramen. (optie GK.01). Voor de type G,H en bovenste verdieping is deze optie uitgesloten ten gevolge van daglicht toetreding bij onderliggende appartementen. Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met optie G.02.</p>					
<input type="checkbox"/>	G.02	2e balkon andere gevel	per st.	€	13.040,00
<p>Deze optie bevat het realiseren van een tweede balkon op de andere gevelzijde dan het balkon op de verkooptekening. Bij het realiseren van een tweede balkon hoort ook het realiseren van draai-kiepramen. (optie GK.01). Voor de type G,H en bovenste verdieping is deze optie uitgesloten ten gevolge van daglicht toetreding bij onderliggende appartementen. Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met optie G.01.</p>					
<input type="checkbox"/>	G.03	Realisatie van balkon draai schuif-beglazing	per st.	€	8.400,00
<p>Deze optie bevat het realiseren draai-schuifbeglazing op het balkon. Deze beglazing wordt gemonteerd boven op de aanwezige borstwering in een U opstelling van het balkon. Waardoor het glas na montage aan drie zijden schuivend, bestaand uit drie draaipanelen met raamgreep en meerder schuifvouwpanelen te openen is. Deze optie maakt het mogelijk om heerlijk uit de wind van uw balkon te genieten. Deze optie kan alleen gekozen worden mits er een balkon boven uw balkon gesitueerd is, vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden van deze optie.</p>					
<input type="checkbox"/>	GA.01	Wijzigen gevelafwerking naar "Stad" rood metselwerk	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Stad". De afwerking bestaat uit een rode bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GA.02	Wijzigen gevelafwerking naar "Industrie" bruin metselwerk	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Industrieel". De afwerking bestaat uit een bruine bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GA.03	Wijzigen gevelafwerking naar "Bos" groen metselwerk	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Bos". De afwerking bestaat uit een groene bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.</p>					

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	GA.04	Wijzigen gevelafwerking naar "Haven" blauw metselwerk	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Haven". De afwerking bestaat uit een blauwe bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GA.05	Wijzigen gevelafwerking naar "Strand" zand reliëf in geel beton	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Strand". De afwerking bestaat uit een zand reliëf in geel beton. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GA.06	Wijzigen gevelafwerking naar "Hout profiel" houtenplanken reliëf in beton	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Hout Profiel". De afwerking bestaat uit een rustic houtenplanken reliëf in antraciet beton. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GA.07	Wijzigen gevelafwerking naar "Modern wit" wit beton	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Modern wit". De afwerking bestaat uit wit betonnen gevel. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GA.08	Wijzigen gevelafwerking naar "Stoer beton" grijs beton	per st.	€	2.500,00
<p>Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening veranderen naar gevelafwerking "Stoer beton". De afwerking bestaat uit grijze betonnen gevel. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.01	Realiseren van kozijn type 1 t.p.v. balkon	per st.		Basis
<p>Het realiseren van kozijn type 1 t.p.v. het balkon. Basis kozijn, altijd in combinatie met / grenzend aan het balkon. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele draai-kiepramen. (naar binnen toe opnemend) Het kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide draaiende delen. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.02	Realiseren van kozijn type 1A	per st.		Basis
<p>Het realiseren van kozijn type 1A. Basis raamkozijn uitgevoerd in kunststof voorzien van een draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De overige vlakken uitgevoerd als vast glas. Uitgevoerd conform tekening.</p>					

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	GK.03	Realiseren van kozijn type 2B	per st.		Basis
<p>Het realiseren van kozijn type 2B. Basis kozijn voor de bouwnummers (01,03,09,38,39,59 en 63). Het kozijn wordt standaard alleen toegepast bij woningindelingen waarbij de binnenwand aansluit op het gevelkozijn. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek'). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GK.04	Realiseren van kozijn type 1B	per st.	€	3.050,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1B optioneel raamkozijn. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele draai-kiepramen (naar binnen toe openend). Kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide draaiende delen. De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek'). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GK.05	Realiseren van kozijn type 1A-2	per st.	€	1.700,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1 A-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige delen worden uitgevoerd als vast glas. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GK.06	Realiseren van kozijn type 1 A-3	per st.	€	1.070,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1 A-3 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van de gearceerde vlakken. (de gearceerde vlakken worden voorzien van dichte paneelvulling conform omschrijving op tekening). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GK.07	Realiseren van kozijn type 1C	per st.	€	2.360,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1C optioneel raamkozijn. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het draai-kiepraam is voorzien van een glazen doorvalbeveiling ('frans balkonhek') Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GK.08	Realiseren van kozijn type 1D	per st.	€	2.360,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1D optioneel raamkozijn. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het draai-kiepraam is voorzien van een glazen doorvalbeveiling ('frans balkonhek') Uitgevoerd conform tekening.</p>					

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	GK.09	Realiseren van kozijn type 1A-4	per st.	€	1.280,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1 A-4 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van de gearceerde vlakken. (de gearceerde vlakken worden voorzien van dichte paneelvulling conform omschrijving tekening). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.10	Realiseren van kozijn type 3.1A	per st.	€	3.740,00
<p>Het realiseren van kozijn type 3.1 A optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige delen worden uitgevoerd als vast glas. Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het draaiende deel). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.11	Realiseren van kozijn type 3.3 A	per st.	€	3.740,00
<p>Het realiseren van kozijn type 3.1 A optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige delen worden uitgevoerd als vast glas. Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het draaiende deel). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.12	Realiseren van kozijn type 4	per st.	€	3.260,00
<p>Het realiseren van kozijn type 4 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met drie draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen de draaiende delen zit een vast tussenstijl. De overige delen worden uitgevoerd als vast glas. Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het draaiende deel). Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.13	Realiseren van kozijn type 8.1	per st.		Basis
<p>Het realiseren van kozijn type 8.1 Basis kozijn voor de bouwnummers (01,03,09,38,39,59 en 63). Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het draai-kiepraam is voorzien van een glazen doorvalbeveiliging ("frans balkonehek"). Uitgevoerd conform tekening.</p>					

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	GK.14	Realiseren van kozijn type 8.1A	per st.	€	1.620,00
<p>Het realiseren van kozijn type 8.1A optioneel raamkozijn voor de bouwnummers (01,03,09,38,39,59 en 63), afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige delen worden uitgevoerd als vast glas. De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek") Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.15	Realiseren van kozijn type 1B-2	per st.	€	3.830,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1B-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide draai-kiepramen. De draai-kiepramen zijn voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek") . Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.16	Realiseren van kozijn type 8.1A-2	per st.	€	2.210,00
<p>Het realiseren van kozijn type 8.1A optioneel raamkozijn voor de bouwnummers (01,03,09,38,39,59 en 63), afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide ramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De draai-kiepramen zijn voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek") Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.17	Realiseren van kozijn type 1C-2	per st.	€	3.130,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1C-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De draai-kiepraam is voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek") Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.18	Realiseren van kozijn type 1D-2	per st.	€	3.130,00
<p>Het realiseren van kozijn type 1D-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het draai-kiepraam is voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek") Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	GK.19	Realiseren van kozijn type 6.1	per st.		Basis
<p>Het realiseren van kozijn type 6.1 basis kozijn bij bouwnummer 129 t/m 132. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar binnen toe openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek"). De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas. Uitgevoerd conform tekening.</p>					

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	GK.20	Realiseren van kozijn type 6.2	per st.	€	960,00
<p>Het realiseren van kozijn type 6.2 optioneel kozijn bij bouwnummer 129 t/m 132. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar binnen toe openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek"). De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van het gearceerde vlak dat voorzien wordt van een dicht vlak paneel. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GK.21	Realiseren van kozijn type 6.2A	per st.	€	2.240,00
<p>Het realiseren van kozijn type 6.2A optioneel kozijn bij bouwnummer 129 t/m 132. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar binnen toe openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen ("frans balkonhek"). De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van het gearceerde vlak dat voorzien wordt van dicht vlak paneel. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GKA.01	Wijzigen kozijnafwerking aan buitenzijde naar de kleur Wit	per st.	€	250,00
<p>Het wijzigen van de huidige kozijn kleur zoals aangegeven op tekening naar een Witte afwerking aan de buitenzijde. De binnenzijde van het kozijn blijft Wit. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GKA.02	Wijzigen kozijnafwerking aan buitenzijde naar de kleur Antraciet	per st.	€	250,00
<p>Het wijzigen van de huidige kozijn kleur zoals aangegeven op tekening naar een Antraciet afwerking aan de buitenzijde. De binnenzijde van het kozijn blijft Wit. Uitgevoerd conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	GKA.03	Wijzigen kozijnafwerking aan buitenzijde naar kleur Hout look	per st.	€	250,00
<p>Het wijzigen van de huidige kozijn kleur zoals aangegeven op tekening naar een Hout look afwerking aan de buitenzijde. De binnenzijde van het kozijn blijft Wit. Uitgevoerd conform tekening.</p>					

Elektrische installatie (ruwbouw fase)

<input type="checkbox"/>	E3.00	Elektra opties Hoge vrijheid	per st.		N.t.b.
<p>Alle elektra opties zoals genoemd in deze meerwerklijst, kunnen alleen op een vaste positie in de woning welke worden aangegeven op tekening. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	E3.01	Enkele wandcontactdoos	per st.	€	160,00
<p>Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.</p>					
<input type="checkbox"/>	E3.02	Dubbele wandcontactdoos	per st.	€	175,00
<p>Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.</p>					

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	E3.03	Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.	per st.	€	60,00
<input type="checkbox"/>	E3.21	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzoeken van de huisaansluiting.	per st.	€	310,00
<input type="checkbox"/>	E3.22	Extra dubbele wandcontactdoos op een aparte groep Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzoeken van de huisaansluiting.	per st.	€	330,00
<input type="checkbox"/>	E4.45	Bewegingsmelder Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats van een standaard lichtschakelaar. (bewegingsmelder wordt op het plafond bevestigd)	per st.	€	280,00
<input type="checkbox"/>	E4.51	Draaidimmer i.p.v. schakelaar Enkelvoudige lichtschakelaar vervangen door een universele 225 NVDE draaidimmer, geschikt voor halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of voor dimbare led- en spaarlampen (tussen 7 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een combinatie van lampen.	per st.	€	215,00
<input type="checkbox"/>	E5.01	Loze leiding met inbouwdoos Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL, DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad.	per st.	€	145,00
<input type="checkbox"/>	E5.42	CAI-wandcontactdoos Extra complete CAI-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een CAI-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast met los uiteinde wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen.	per st.	€	240,00
<input type="checkbox"/>	E5.63	CAI-aansluiting als DATA-aansluiting Van bestaande CAI-aansluiting de bedrading aanpassen en voorzien van een enkele DATA (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast de kabel afgemonteerd met de RJ-45 stekker.	per st.	€	50,00

Keuzelijst

Werk: 870
Werknaam: De hoge Vrijheid
Woningtype: Alle Types

<input type="checkbox"/>	E5.81	USB wandcontactdoos	per st.	€	230,00
Extra electra aansluiting met een dubbele USB wandcontactdoos. Op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	E8.71	Rookmelder	per st.	€	255,00
Leveren en aanbrengen van een extra rookmelder inclusief leidingaanleg en gekoppeld aan de eventuele overige rookmelders in de woning. Kan nodig zijn als er een extra kamer en/of ruimte gecreëerd wordt.					

Alle prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW en prijs vast tot eind 2022.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: